



Daten und Fakten

Route: 88471 Laupheim – 15864 Wendisch Rietz

**Abmessungen
der Betonteile:** 16,80 x 4,00 x 1,40 m

Gewicht: jeweils 58 t (der 4 größten Betonteile)

Zeitraum: August 2016

Planungszeit: 2 Wochen

Projektdauer: 6 Werktage

Kurzbeschreibung:

Für eine Eisenbahnbrücke wurden 44 Betonteile mit 31 Lkw transportiert, innerhalb 6 Werktagen

Besonderheiten:

- Diese Teile mussten aus der Mitte geladen werden, sodass eine Transportbreite von 4,810 m entstand

